

FW-Netz	Schielestraße	Übergabestation:
Sachbearbeiter: Organisationseinheit: Telefon: (069) 213 -	HKW Schielestraße	Straße, Haus-Nr.: Kundennummer:


Betriebsdaten

*) Nichtzutreffendes streichen

		Formelzeichen	Wert	Einheit
Überdrücke	FW-Netz Vorlauf/Rücklauf max.	$P_{VN \max.} P_{RN \max.}$	3,0	bar _ü
	FW-Netz Vorlauf/Rücklauf min	$P_{VN \min.} P_{RN \min.}$	1,0	bar _ü
Überdruck , bezogen auf eine geodätische Höhe (h_{geod}) von 103,0 m üNN	FW-Netz Ruhedruck	P_{ON}	1,0	bar _ü
Überdruck nach dem Reduzierventil	je nach örtlicher Manometeranzeige, jedoch <bar	$P_{\text{Red.}}$		bar _ü
Differenzdrücke für die Kundenanlage an der Übergabestelle	Differenzdruck max.	$\Delta P_{\max.}$	2,0	bar _ü
	Differenzdruck min.	$\Delta P_{\min.}$	0,6	bar _ü
Vorlauftemperaturen gelten ab Übergabestelle Netz/Kunde mit Toleranz	FW-Netz Vorlauf max.	$\vartheta_{VN \max.}$	95	°C
	FW-Netz Vorlauf min.	$\vartheta_{VN \min.}$	65	°C
	Richtwert FW-Netz Vorlauf	$\vartheta_{VN \min.} \vartheta_{VN \max.}$	70 90	°C
	Knickpunkt der Temperaturkurve bei	ϑ_A	20 -10	°C
	Rücklauf max.	$\vartheta_{RÜ \max.}$	50	°C

Sicherheitstechnische Auslegungsdaten für Fernheizwasser führende Anlagenteile

mindest geforderte vorzusehende Druckstufe: PN 16		max. zulässige geod. Höhe gegen Ausdampfung	
geod. Höhe in m ü. NN	Druckstufe PN	max. Vorlauftemperatur	h_{geod}
	≤ 120 °C		
	16	≤ 120 °C	+ _____ m ü. NN



Stand 01 / 2021