



- 1 Handabsperrramatur
- 2 Thermometer
- 3 Manometer
- 4 Volumenzähler Dampf
- 4a Volumenzähler Kondensat
- 5 Schmutzfänger
- 6 Beruhigungsstrecke
- 7 Temperaturfühler *
- 8 Entleerung mind. 1/2"
- 9 Druckmessumformer
- 10 Wärmetauscher
- 11 Rechenwerk Reduzierung bei Bedarf
- X Reduzierung bei Bedarf

* Einbau mittels Schweißmuffe
mit Tauchhülse 1/2"
Eintauchtiefe entspr. Zählergröße

Anlage 7.1



Produkt : Dampfversorgung
Messstrecke Dampf
Produktdampf, Klimaanlage

Datum:	11.03.2003
Bearbeiter	
geprüft:	
Dat.-Name	

Planung:
M1 - MZ

Blatt Nr.: 1

Messstrecke Da 7.1